

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Lavori di Sistemazione Uffici Via Lombroso: impianti climatizzazione ed elettrico-dati-telefonico

COMMITTENTE: I.N.D.I.R.E.

Firenze, 06/03/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 AP.001	Riposizionamento e riallaccio plafoniere uffici 1x36W compresi i collegamenti ed ogni onere e magistero per l'opera installata a regola d'arte. SOMMANO...	cad	167,00			
2 AP.002	Fornitura e posa in opera di plafoniera di sicurezza IP40 montante lampada fluorescente 11W con accumulatore al Ni-Cd con autonomia 1h, compresi i collegamenti ed ogni onere e magistero per l'opera installata a regola d'arte. SOMMANO...	cad	38,00			
3 AP.003	Fornitura e posa in opera di mini proiettore per illuminazione d'accento per montaggio a parete o a terra con picchetto avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/ Watt); assorbimento 4W. SOMMANO...	cad	12,00			
4 AP.004	Centralino telefonico ISDN accesso base ISDN espandibile a 3 due linee interne digitali 12 postazioni 1 posto operatore con display TM 13. SOMMANO...	cad	1,00			
5 CA.001	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 1x35mmq, posato entro cavidotto interrato compresi i collegamenti necessari con morsetti con serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	60,00			
6 CA.002	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 4x10mmq (3f+n), posato entro cunicolo e/o cavidotto interrato e/o canale compresi i collegamenti necessari con morsetti con serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	35,00			
7 CA.003	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 3x4mmq (f+n+t), posato entro canale compresi i collegamenti necessari con morsetti con serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	405,00			
8 CA.004	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 3x2,5mmq (f+n+t), posato entro canale compresi i collegamenti necessari con morsetti con serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	505,00			
9 CA.005	Fornitura e posa in opera di cavo per UTP cat. 6 posato entro canale compresi i collegamenti necessari con morsetti con					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 CN.001	serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	2'800,00			
11 CN.002	Fornitura e posa in opera di canale in in alluminio 120x120 conforme alle norme di legge vigenti per l'installazione dei cavi a doppio isolamento per le alimentazioni elettriche e per il contenimento dei cavi TD, compresi pezzi speciali staffe di fissaggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO...	m	200,00			
12 F.008	Fornitura e posa in opera di posto di lavoro da inserire entro la canale sopra descritta, costituito da: n.2 prese del tipo UNEL; n.2 prese di servizio 10/16A tipo bipasso; n.1 interruttore bipolare per comandare le quattro prese; n.1 punto allaccio trasmissione dati RJ54; n.1 punto allaccio telefonico RJ45, da installare in quattro scatole differenti. SOMMANO...	cad	70,00			
13 M.O.001.002	Fornitura e posa in opera di fancoil, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, come da elaborati di progetto. SOMMANO...	cad	1,00			
14 Q.001	Condizionatore d'ambiente monosplit con inverter, tipo in vista a parete. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità esterna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. c.s. con PF (kW) 3,7 - PA (kW) 1.3 - L (m) 25. SOMMANO...	cad	1,00			
15 Q.002	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale QG costituito da un armadio in lamiera verniciata completo di coperture basi-testa, porte e pannelli esterni portello esterno in cristallo, dimensioni (LxHxP) (660x850x145) IP43 completo delle seguenti apparecchiature: n.1 interruttore magnetotermico 4x100A 10 kA; n.4 interruttore magnetotermico 4x50A 4,5 kA; n.3 interruttori magnetotermici 2x10/16A 4,5 kA, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x20A 4,52 kA 0,03A tipo AC, compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
16 Q.003	crystallo, dimensioni (LxHxP) (660x850x145) IP43 completo delle seguenti apparecchiature: n.1 interruttore magnetotermico 4x50A 10 kA; n.3 interruttori magnetotermici 2x10/16A 4,5 kA; n.5 interruttore magnetotermico differenziale 2x10A 4,5 kA 0,03A tipo AC, n.6 interruttore magnetotermico differenziale 4x16A 6 kA caratteristica D 0,03A tipo A compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	4,00			
	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale QG loc ex costituito da un armadio in lamiera verniciata completo di coperture basi-testa, porte e pannelli esterni portello esterno in crystallo, dimensioni (LxHxP) (660x850x145) IP43 completo delle seguenti apparecchiature: n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4x40A 4,5 kA 0,03 tipo A; n.1 interruttore magnetotermico 4x20A 4,5 kA; n.1 interruttore magnetotermico 4x32A 4,5 kA; n.4 interruttore magnetotermico differenziale 2x10A 4,5 kA 0,03A tipo AC, n.4 interruttore magnetotermico differenziale 2x16A 6 kA caratteristica D 0,03A tipo A compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	1,00			
17 Q.004	Fornitura e posa in opera del avvanquadro elettrico costituito da centralino in PVC completo completo delle seguenti apparecchiature: n.1 interruttore magnetotermico 4x100A 10 kA; compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	1,00			
18 Q.005	Fornitura e posa in opera del avvanquadro elettrico loc ex costituito da centralino in PVC completo completo delle seguenti apparecchiature: n.1 interruttore magnetotermico 4x50A 4,5 kA; compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	1,00			
19 TE.001	F.p.o. conduttore di terra, conduttori di protezione ed equipotenziali, collettore di terra, il tutto installato a perfetta regola d'arteopera realizzata a regola d'arte. SOMMANO...	cad	1,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	A R I P O R T A R E					

